

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....บูรณะพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมศิลปากร.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)งานซ่อมหลังคาและส่วนประกอบ งานซ่อมฝ้าเพดาน ปีกนก ชายคา ไขรา เปลี่ยนกระจกประดับช่อฟ้า ใบระกา ทางหงส์ ลวดลายหน้าบัน บัว คันทวย เส้า ผนัง พื้น บันได ทาสี ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๗,๙๕๕,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- | | | | | |
|-----|---------------|-------|---|------|
| ๖.๑ | แบบ ปร. ๖ | จำนวน | ๑ | แผ่น |
| ๖.๒ | แบบ ปร. ๕ (ก) | จำนวน | ๑ | แผ่น |
| ๖.๓ | แบบ ปร. ๕ (ข) | จำนวน | ๑ | แผ่น |
| ๖.๔ | แบบ ปร. ๔ (ก) | จำนวน | ๖ | แผ่น |
| ๖.๕ | แบบ ปร. ๔ (ข) | จำนวน | ๑ | แผ่น |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายศรีณีย์ อักขระกุล.....
- ๗.๒ นายสมเดช คำภาษา.....
- ๗.๓ นายรัฐศักดิ์ ไชยฤทธิ์.....
- ๗.๔
- ๗.๕

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กลุ่มบริหารงานก่อสร้าง สำนัก สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

ประเภท บูรณะพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เจ้าของอาคาร กรมศิลปากร

สถานที่ก่อสร้าง พลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานออกแบบและแปลนรายการ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ก) และ (ข) จำนวน 7 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	7เปอร์เซ็นต์
1	ประเภทงานอาคาร			17,315,059.84	
2	ประเภทงานเตรียมการพิเศษ			640,716.00	
3	ประเภทงาน				
4	ประเภทงาน				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			17,955,775.84	
	คิดเป็นเงินประมาณ			17,955,000.00	
	ตัวอักษร (ลิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตร.ม.


เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.



(นายชยน์นัท พันธุ์ภักไพโรจน์)

ผู้ประมาณราคากลาง



(นายชยน์นัท พันธุ์ภักไพโรจน์)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานก่อสร้าง



(นายอนันต์ สุขโชติ)

อธิบดีกรมศิลปากร



(นายอลงกรณ์ กาญจนะคุหะ)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ข้าราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กลุ่มบริหารงานก่อสร้าง สำนัก สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

ประเภท บูรณะพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เจ้าของอาคาร กรมศิลปากร

สถานที่ก่อสร้าง พลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานออกแบบและแปลนรายการ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ก) จำนวน 6 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าFACTORF	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	1.2688
1	ประเภทงานอาคาร	13,646,800.00	3,668,259.84	17,315,059.84	
2	ประเภทงาน				
3	ประเภทงาน				
4	ประเภทงาน				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			17,315,059.84	
	คิดเป็นเงินประมาณ				
	ตัวอักษร (สิบเจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าสิบบาทแปดสิบลีตี่สตางค์)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.



(นายชยันต์ พันธุ์ภักไพโรจน์)

ผู้ประมาณราคากลาง



(นายชยันต์ พันธุ์ภักไพโรจน์)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กลุ่มบริหารงานก่อสร้าง

สำนัก สถาปัตยกรรม

กรมศิลปากร

ประเภท บูรณะพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เจ้าของอาคาร กรมศิลปากร

สถานที่ก่อสร้าง พลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานออกแบบและแปลนรายการ

สำนักสถาปัตยกรรม

กรมศิลปากร

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ข)

จำนวน 1

แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	7เปอร์เซ็นต์
1	ประเภทงานเตรียมการพิเศษ	598,800.00	41,916.00	640,716.00	
2	ประเภทงาน				
3	ประเภทงาน				
4	ประเภทงาน				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			640,716.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ				
	ตัวอักษร (หกแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยสิบหกบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.



(นายชยันต์ พันธุ์ภาคไพโรจน์)

ผู้ประมาณราคากลาง



(นายชยันต์ พันธุ์ภาคไพโรจน์)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานก่อสร้าง

กรมศิลปากร

ปร 4. (ก)

รายการประมาณการ อนุรักษ์ศิลปกรรมทางสถาปัตยกรรม		กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร		กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร		กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร		กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร	
สถานที่ก่อสร้าง แขวงตำบ่อทรายสุวี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร		แบบเลขที่		สำเนา / กองสถาปัตยกรรม		รายการเลขที่			
ฝ่าย / งาน กลุ่มบริหารงานก่อสร้าง		เมื่อวันที่ 25		เดือน กุมภาพันธ์		พ.ศ. 2562			
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
ก.	งานซ่อมหลังคาและตัวประกอบ				-		-	-	
1	รื้อกระเบื้องมุงหลังคา สัน ตะเฆ่ หลบหลังคาเดิม	ตร.ม.	480		-	200.00	96,000.00	96,000.00	
2	ซ่อมระแนงปูนปั้น	ตร.ม.	480	200.00	96,000.00	175.00	84,000.00	180,000.00	
3	ทำระบบกันซึมหลังคาตัวอะคริลิคเสริมใยไฟเบอร์	ตร.ม.	609	380.00	231,420.00	70.00	42,630.00	274,050.00	
4	ซ่อมเชิงชายประดับกระจกใหม่ สะพานหนู ทาสี	ม.	130	3,350.00	435,500.00		-	435,500.00	ซ่อมปูนฉาบเดิม
5	มุงกระเบื้องหลังคาแบบหางมดลือบตีแฉดง	ตร.ม.	480	1,250.00	600,000.00	120.00	57,600.00	657,600.00	
6	กระเบื้องปลายตัดชายคา	ม.	130	75.00	9,750.00	25.00	3,250.00	13,000.00	
7	ครอบสันหลังคา ค.ศ.ฉ.ฉาบปูนลวดบัว	ม.	36	350.00	12,600.00	300.00	10,800.00	23,400.00	
8	ครอบตะเฆ่สัน ค.ศ.ฉ.ฉาบปูนลวดบัว	ม.	34	325.00	11,050.00	275.00	9,350.00	20,400.00	
9	ตะเฆ่รางทิวจัดมันกันซึม	ม.	42	200.00	8,400.00	150.00	6,300.00	14,700.00	
10	หลอบหลังคา ค.ศ.ฉ.ฉาบปูนลวดบัว	ม.	164	225.00	36,900.00	225.00	36,900.00	73,800.00	
11	ฝีเสื้อ ค.ศ.ฉ.ฉาบปูนลวดบัว	ซุต	16	500.00	8,000.00		-	8,000.00	
12	ซ่อมแซมคอของสวดกลาย ปิคทองประดับกระจก	ซุต	8	28,250.00	226,000.00		-	226,000.00	ซ่อมปูนปั้นลวดลายเดิม
13	ซ่อมผนังอุดชั้นลดजू	ม.	36	175.00	6,300.00		-	6,300.00	
	รวมเงิน				-		-	2,028,750.00	

กลุ่มบริหารงานก่อสร้าง

สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

หน้าที่ 1

กรมศิลปากร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
ข.	งานซ่อมฝ้าเพดาน ฝ้าปีกนก ฝ้าชายคา และฝ้าโรงรา				-		-	-	
1	ฝ้าเพดานซ่อม ความพดาน ทองลายฉลุตีเส้น				-		-	-	
	และทองประดับกระจกสีแก้ว	ตร.ม.	106	8,115.00	860,190.00		-	860,190.00	
2	ซื้อ คาน ประกอบฝ้าเพดานซ่อมทองลายฉลุ	ม.	92	3,050.00	280,600.00		-	280,600.00	ซ่อมแบบอนุรักษ์
3	ฝ้าปีกนกซ่อมทองลายฉลุตีเส้น และทองประดับ				-		-	-	
	กระจกสีแก้ว	ตร.ม.	132	6,750.00	891,000.00		-	891,000.00	
4	ฉันทันประกอบฝ้าเพดานซ่อมทองลายฉลุ	ม.	46	1,900.00	87,400.00		-	87,400.00	
5	ฝ้าชายคาซ่อมทองลายฉลุ และทองสีแก้ว	ตร.ม.	55	2,950.00	162,250.00		-	162,250.00	
6	ฝ้าประกอบฝ้าชายคาซ่อมทองลายฉลุ	ชุด	36	1,900.00	68,400.00		-	68,400.00	
7	สะพานหัวเสาซ่อมทองลายฉลุ	ม.	70	1,250.00	87,500.00		-	87,500.00	
8	ฝ้าฝ้าเหนือหน้าบัน ชัดล้างตีคิม ซ่อมปูน ทาสี				-		-	-	
	ปิดทองลายฉลุใหม่รื้อครวณแบบปิดทองลายฉลุ	ตร.ม.	27	6,250.00	168,750.00		-	168,750.00	
	รวมเงิน				-		-	2,606,090.00	
ค.	งานซ่อมเปลี่ยนกระจกประดับ ฝ้าฝ้า ใบนระกา ทางหงส์				-		-	-	
1	ซ่อมฝ้าซ่อมฝ้าประดับกระจกใหม่	ชุด	8	59,675.00	477,400.00		-	477,400.00	
2	ใบนระกาซ่อมฝ้าประดับกระจกใหม่	ม.	72	14,300.00	1,029,600.00		-	1,029,600.00	
3	ใบนระกาครอบตะแคงต้น ซ่อมฝ้าประดับ				-		-	-	
	กระจกใหม่	ม.	34	28,600.00	972,400.00		-	972,400.00	
4	ทางหงส์ซ่อมฝ้าประดับกระจกใหม่	ชุด	24	29,650.00	711,600.00		-	711,600.00	
	รวมเงิน				-		-	3,191,000.00	

กลุ่มบริหารงานก่อสร้าง

สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

กรมศิลปากร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
ผ.	งานซ่อมมรดกलयหน้าบ้าน บัวปลายาเสา และคันทวย				-		-	-	
1	หน้าบ้านซ่อมมรดกलय ปัดทองประดับกระจกใหม่	หน้า	4	374,500.00	1,498,000.00		-	1,498,000.00	
2	บัวปลายาเสาพาดซ่อมมรดกलय ทองและกระจก	ชุด	28	13,500.00	378,000.00		-	378,000.00	
3	บัวปลายาเสาปลั๊กซ่อมมรดกलय				-		-	-	
	ทองและกระจก	ชุด	20	15,000.00	300,000.00		-	300,000.00	
4	คันทวยซ่อมมรดกलय ทองและกระจก	ชุด	36	7,950.00	286,200.00		-	286,200.00	
	รวมเงิน				-		-	2,462,200.00	
					-		-	-	
ง.	งานซ่อมเสา ผนัง พนักกระเบื้อง และฐาน				-		-	-	
1	เสาพาด ซ่อมหินอ่อน ขัดลงน้ำยาเคลือบผิว				-		-	-	
	บัว โคมเสาซ่อม ทาสีทองใหม่	คันทวย	28	1,000.00	28,000.00	11,500.00	322,000.00	350,000.00	
2	เสาปลั๊กพลาซอมลายรดน้ำ	คันทวย	20	39,375.00	787,500.00		-	787,500.00	
3	ผนังฉาบหลังซ่อมมรดกलय เซียนสี				-		-	-	
	ลายปูนขาวบิณฑ์	ตร.ม.	18	4,500.00	81,000.00		-	81,000.00	
4	ผนังฉาบหลังซ่อมมรดกलय เซียนสี				-		-	-	
	ลายดอกไม้ร่วง	ตร.ม.	18	3,000.00	54,000.00		-	54,000.00	
5	ผนังทับหลังเสาปลั๊กพลาซอมมรดกलय				-		-	-	
	เขียนสีลายเฟื่อง	ม.	32	4,500.00	144,000.00		-	144,000.00	
6	ผนังทับหลังเสาพาดซ่อมมรดกलय เซียนสี				-		-	-	
	ลายเฟื่อง	ม.	70	2,250.00	157,500.00		-	157,500.00	
					-		-	-	

กลุ่มบริหารงานก่อสร้าง

สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

หน้าที่ 3

กรมศิลปากร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
7	เสาหัวมัตช่อมหาสีทอง	ต้น	26	2,250.00	58,500.00		-	58,500.00	
8	พนักกระเบื้องช่อมลวดลายสี สีทอง และกระจก	ม.	39	12,500.00	487,500.00		-	487,500.00	
9	ฐานพลับพลา ช่อมหินอ่อน ชัดลงน้ำยาเคลือบผิว	ม.	50	550.00	27,500.00	1,975.00	98,750.00	126,250.00	
	รวมเงิน				-		-	2,246,250.00	
จ.	งานซ่อมพื้นและบันได				-		-	-	
1	พื้น ช่อมหินอ่อน ชัดลงน้ำยาเคลือบผิว	ตร.ม.	281	350.00	98,350.00	1,100.00	309,100.00	407,450.00	สกัดด้วยความระมัดระวังซ่อมครั้งละแผ่น
2	บั้งชั้นชิดพื้น ช่อมหินอ่อน ชัดลงน้ำยาเคลือบผิว	ม.	90	550.00	49,500.00	1,000.00	90,000.00	139,500.00	ทาน้ำยากันชื้นและทำการ
3	บันได ช่อมหินอ่อน ชัดลงน้ำยาเคลือบผิว	ม.	45	150.00	6,750.00	1,000.00	45,000.00	51,750.00	ขัดลอกคราบหน้าผิว
	รวมเงิน				-		-	598,700.00	
ฉ.	งานทาสี				-		-	-	
1	ขัดล้างอุดโป๊วงานทาสีพลาสติกชนิดพิเศษ	ตร.ม.	354	200.00	70,800.00		-	70,800.00	
2	ขัดล้างอุดโป๊วงานทาสีน้ำมันและทาสีทอง	ตร.ม.	422	400.00	168,800.00		-	168,800.00	ทาสีลวดลายและบัวเสา
	รวมเงิน				-		-	239,600.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	

กลุ่มบริหารงานก่อสร้าง

สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

กรมศิลปากร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
ข.	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง				-		-	-	
1	งานร้อยโคมไฟข้อ 6 ดวงเดิม และทำความสะดวก	ชุด	1		-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
2	งานร้อยโคมไฟ โคมระย้าหลอดเดิมและ				-		-	-	
	ทำความสะดวก	ชุด	28		-	600.00	16,800.00	16,800.00	
3	งานร้อยโคมไฟฝังพื้นเดิม	ชุด	24		-	425.00	10,200.00	10,200.00	
4	งานร้อยโคมไฟ และตัวรับเดิม	ชุด	22		-	175.00	3,850.00	3,850.00	
5	วัสดุในการทำความสะอาดโคมไฟเดิม				-		-	-	
	และป้องกันการเสียหายหลังทำความสะอาดเสร็จ	งาน	1	12,000.00	12,000.00		-	14,000.00	
6	งานติดตั้งโคมไฟ ข้อ 6 ดวงเดิม	ชุด	1		-	500.00	500.00	600.00	
7	งานติดตั้งโคมไฟ โคมระย้าหลอดเดิม	ชุด	28		-	300.00	8,400.00	8,400.00	
8	งานติดตั้งโคมไฟ ฝังพื้นเดิม	ชุด	24		-	300.00	7,200.00	7,200.00	
9	เปลี่ยนหลอดไฟ Bulb LED 6W.				-		-	-	
	โคมข้อ 6 ดวงแทนหลอดของเดิม	ชุด	6	155.00	930.00		-	930.00	
10	เปลี่ยนหลอดไฟ Bulb LED 12W.				-		-	-	
	โคมระย้าหลอดเดิมแทนหลอดของเดิม	ชุด	28	185.00	5,180.00		-	5,180.00	
11	งานเปลี่ยนโคมไฟ ฝังพื้น ขนาด 95 mm.				-		-	-	
	แทนของเดิม	ชุด	24	7,150.00	171,600.00	300.00	7,200.00	178,800.00	
12	งานเปลี่ยนหลอดไฟทางเดียวและหน้าปก				-		-	-	
	แทนของเดิม	ชุด	6	120.00	720.00	85.00	510.00	1,230.00	
13	งานเปลี่ยนเต้ารับตู้แบบไม่มีกราวด์				-		-	-	
	และหน้าปกากแทนของเดิม	ชุด	8	300.00	2,400.00	120.00	960.00	3,360.00	
					-		-	-	

กลุ่มบริหารงานก่อสร้าง

สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

กรมศิลปากร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
14	งานเขียนตัวเขียนไม่มีกรวด และหน้าปกแบบงิ้วแทนของเดิม	ชุด	8	500.00	4,000.00	120.00	960.00	4,960.00	
15	งานตรวจระบบสายไฟฟ้าของเดิม และแก้ไขให้ใช้งานได้ปกติ	งาน	1	17,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	แก้ไขเพิ่มเติมตามหลักของการ ไฟฟ้านครหลวง
	รวมเงิน				-		-	274,210.00	
	สรุปทั้ง 8 รายการ				-		-		
ก.	งานซ่อมหลังคาและส่วนประกอบ				-		-	2,028,750.00	
ข.	งานซ่อมฝ้าคาถาน ฝ้าปีกนก ฝ้าชายคา และฝ้าอื่นๆ				-		-	2,606,090.00	
ค.	งานซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องประดับ ช่องฟ้า ใบระกา หางหงส์				-		-	3,191,000.00	
ง.	งานซ่อมลวดลายหน้าบัน บัวปลายเสา และคันทวย				-		-	2,462,200.00	
จ.	งานซ่อมเสา ผนังกระเบื้อง และฐาน				-		-	2,246,250.00	
ฉ.	งานซ่อมพนัและบันได				-		-	598,700.00	
ช.	งานทาสี				-		-	239,600.00	
	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง				-		-	274,210.00	
	รวมเงิน				-		-	13,646,800.00	
	(สิบสามล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)				-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	

กลุ่มบริหารงานก่อสร้าง

สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

กรมศิลปากร

ป.ร 4. (๑)

รายการประมาณการ งบประมาณพัฒนาหน่วยงานศิลปกรรม แขวงสํารายราษฎร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง แขวงสํารายราษฎร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย / งาน กลุ่มบริหารงานก่อสร้าง

สำนัก / กองสถาปัตยกรรม

กรมศิลปากร

ประมาณการโดย นายณัฏฐนันท์ พันธุ์กล้าพรจรรย์

เมื่อวันที่ 25

เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	รวมเงินทั้งหมด	หมายเหตุ
	งานเตรียมการพิเศษ						-	-	
1	บันทึกภาพและจัดทำรายงานการบูรณะ	ชุด	2	15,000.00	30,000.00		-	30,000.00	
2	ทำวัสดุสังกะสีครอบหลังพลา	ม.	120	350.00	42,000.00	150.00	18,000.00	60,000.00	
3	ติดตั้งนั่งร้านเพื่อการบูรณะ	ตร.ม.	360	250.00	90,000.00	150.00	54,000.00	144,000.00	
4	ทำหลังคาคลุมเพื่อป้องกันฝน	ตร.ม.	504	300.00	151,200.00	150.00	75,600.00	226,800.00	
5	ติดตั้งสแตนเลสเพื่อป้องกันวัสดุตกหล่น				-		-	-	
	และฝุ่นละออง	ตร.ม.	360	35.00	12,600.00	15.00	5,400.00	18,000.00	
6	กะสวนแบบ ลวดลาย ลวดบัว และคิ้วบัว	งาน	1	120,000.00	120,000.00		-	120,000.00	
	รวมเงิน				-		-	598,800.00	
	(ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)				-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	

กลุ่มบริหารงานก่อสร้าง

สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

หน้าที่ 1