

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จัดแสดงพระปรารักษ์จำลองบริเวณคลังกลางโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมศิลปากร.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๑๙,๐๗๕,๐๐๐.-..... บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)งานโครงสร้างวิศวกรรม งานประติมากรรมประดับพร้อมแกะสลักลายองค์ใหญ่ จำนวน ๑ องค์ องค์เล็ก จำนวน ๔ องค์ งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๙,๐๗๕,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร. ๖ จำนวน ๑ แผ่น.....

๖.๒ แบบ ปร. ๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น.....

๖.๓ แบบ ปร. ๔ จำนวน ๕ แผ่น.....

๖.๔.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพงษ์ศักดิ์ เตชะฤทธิ์.....

๗.๒ นายสมเดช คำภาษา.....

๗.๓ นางสาวสถาพร แสงสวัสดิ์.....

๗.๔.....

๗.๕.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานก่อสร้าง

สำนัก สถาปัตยกรรม

กรม ศิลปากร

โครงการ/งานก่อสร้าง : จัดแสดงพระปรารักษ์จำลองบริเวณคลังกลางโบราณวัตถุศิลปวัตถุ

สถานที่ก่อสร้าง : คลังกลางโบราณวัตถุศิลปวัตถุ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมศิลปากร

หน่วยงานออกแบบและแปลนรายการ

สำนัก สถาปัตยกรรม

กรม ศิลปากร

แบบเลขที่ :

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

จำนวน

1

ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24

เดือน มีนาคม

พ.ศ.

2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานพระปรารักษ์จำลอง	19,075,059.98	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	19,075,059.98	
	ราคากลาง	19,075,000.00	
	(ตัวอักษร) (ลิบเก้าล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		



(นางสาวสถาพร แสงสุวสต์)

ผู้ประมาณราคา



(นายอสงกรณ์ กาญจนะคูหะ)


สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม



(นายศรินทร์ย์ อักขระกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานก่อสร้าง



(นายประทีป เพ็งตะโก)

อธิบดีกรมศิลปากร

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานก่อสร้าง

สำนัก สถาปัตยกรรม

กรม ศิลปากร

โครงการ/งานก่อสร้าง : จัดแสดงพระประแสงค์จำลองบริเวณคลังกลางโบราณวัตถุศิลปวัตถุ

สถานที่ก่อสร้าง คลังกลางโบราณวัตถุศิลปวัตถุ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมศิลปากร

หน่วยงานออกแบบและแปลนรายการ

สำนัก สถาปัตยกรรม

กรม ศิลปากร

แบบเลขที่ :

แบบ ปร.4 ที่แนบ


จำนวน 5 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรง รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	หมวดงาน	15,149,757.75	1.2591	19,075,059.98	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			19,075,059.98	
	คิดเป็นเงินประมาณ			19,075,059.98	
	(ตัวอักษร) (สิบเก้าล้านเจ็ดหมื่นห้าพันห้าสิบล้านบาทเก้าสิบล้านแปดสตางค์)				
	ขนาด หรือเนื้อที่อาคาร	-		ตร.ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-		บาท / ตร.ม.	



(นางสาวสถาพร แสงสุวสต์)

ผู้ประมาณราคา



(นายศรัณย์ อักขระกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.2.1	งานประติมากรรมด้วยโพลีเอสเตอร์กลาสไฟเบอร์ (ปราศองค์ใหญ่ 1 องค์)								
1	งานขึ้นรูปทรงแบบปราศด้วยโพลีเอสเตอร์ตามแบบ พร้อมเสริมโครงเหล็กยึด (ขนาดปราศประมาณ 6.12 ม. x 6.12 ม. สูง 15.90 ม.)	389.00	ตร.ม.	1,550.00	602,950.00	500.00	194,500.00	797,450.00	
2	งานโพลีเอสเตอร์กลาสไฟเบอร์ ตามแบบเชื่อมยึดเกาะด้วยกาวชนิดยึดติดกับโพลีเอสเตอร์	389.00	ตร.ม.	1,100.00	427,900.00	4,500.00	1,750,500.00	2,178,400.00	
3	งานพันเคลือบอีพ็อกซีชนิดเคลือบโพลีเอสเตอร์	389.00	ตร.ม.	290.00	112,810.00	80.00	31,120.00	143,930.00	
4	งานพันเคลือบโพลีเอสเตอร์กันไฟลาม	389.00	ตร.ม.	200.00	77,800.00	80.00	31,120.00	108,920.00	
5	อาคารพระปราศพื้นสี Texture	389.00	ตร.ม.	350.00	136,150.00	300.00	116,700.00	252,850.00	
1	งานขึ้นรูปทรงแบบปราศด้วยโพลีเอสเตอร์ตามแบบ พร้อมเสริมโครงเหล็กยึด (ขนาดปราศประมาณ 4.62 ม. x 4.62 ม. สูง 12.14 ม.)	672.00	ตร.ม.	1,550.00	1,041,600.00	500.00	336,000.00	1,377,600.00	
2	งานโพลีเอสเตอร์กลาสไฟเบอร์ ตามแบบเชื่อมยึดเกาะด้วยกาวชนิดยึดติดกับโพลีเอสเตอร์	672.00	ตร.ม.	1,100.00	739,200.00	4,500.00	3,024,000.00	3,763,200.00	
3	งานพันเคลือบอีพ็อกซีชนิดเคลือบโพลีเอสเตอร์	672.00	ตร.ม.	290.00	194,880.00	80.00	53,760.00	248,640.00	
4	งานพันเคลือบโพลีเอสเตอร์กันไฟลาม	672.00	ตร.ม.	200.00	134,400.00	80.00	53,760.00	188,160.00	
5	อาคารพระปราศพื้นสี Texture	672.00	ตร.ม.	350.00	235,200.00	300.00	201,600.00	436,800.00	
1	งานประติมากรรมด้วยโพลีเอสเตอร์กลาสไฟเบอร์ (ปราศองค์เล็ก 4 องค์)	397.00	ตร.ม.	1,550.00	615,350.00	500.00	198,500.00	813,850.00	
2	งานขึ้นรูปทรงแบบปราศด้วยโพลีเอสเตอร์ตามแบบ พร้อมเสริมโครงเหล็กยึด (ขนาดปราศประมาณ 4.62 ม. x 4.62 ม. สูง 12.14 ม.)	397.00	ตร.ม.	1,100.00	436,700.00	4,500.00	1,786,500.00	2,223,200.00	
3	งานพันเคลือบอีพ็อกซีชนิดเคลือบโพลีเอสเตอร์	397.00	ตร.ม.	290.00	115,130.00	80.00	31,760.00	146,890.00	
4	งานพันเคลือบโพลีเอสเตอร์กันไฟลาม	397.00	ตร.ม.	200.00	79,400.00	80.00	31,760.00	111,160.00	
5	อาคารพระปราศพื้นสี Texture	397.00	ตร.ม.	350.00	138,950.00	300.00	119,100.00	258,050.00	
	รวม 1.2.1 งานประติมากรรมด้วยโพลีเอสเตอร์กลาสไฟเบอร์							13,049,100.00	

