

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....บูรณะศาลเจ้าเกียนอันเกง หลังที่ 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... กรมศิลปากร.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๑๑,๕๐๐,๐๐๐.-..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .....งานเตรียมการ งานบูรณะอาคารส่วนที่ ๑ งานบูรณะอาคารส่วนที่ ๒  
บูรณะอาคารส่วนที่ ๓ งานหลังคา กันสาด และรางน้ำสแตนเลส.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕..... เป็นเงิน ..... ๑๑,๕๓๓,๒๙๓.๑๘..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร. ๕ ..... จำนวน ..... ๑ ..... แผ่น.....
- ๖.๒ แบบ ปร. ๔ ..... จำนวน ..... ๑๑ ..... แผ่น.....
- ๖.๓ .....
- ๖.๔ .....
- ๖.๕ .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นางจิตรา กาญจนะคุหะ.....
- ๗.๒ นายประพันธ์ กุเวรัตน์.....
- ๗.๓ นายธีระยุทธ สุวลักษณ์.....
- ๗.๔ .....
- ๗.๕ .....




กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ชนิดงาน...โครงการบูรณะศาลเจ้าเทียนอันกง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร.....

สถานที่ .....

แบบเลขที่..... ปริมาณ / เนื้อที่ .....

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	รวม	บาท/หน่วย	รวม		
<b>หมวดที่ 1 งานเตรียมการ</b>									
1	จัดทำรายงานการบูรณะ	งาน	1.00	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	3 ชุด
2	จัดทำร่างแปลนพร้อมบันไดและแผ่นไม้เชื่อมทางเดินโดยรอบ	ตร.ม.	594.00	400.00	237,600.00	200.00	118,800.00	356,400.00	ขนย้ายพื้นที่ไกล
3	งานค้ายันส่วนต่างๆ ในระหว่างปฏิบัติงาน (โครงสร้างหลังคาและส่วนประกอบ)	ตร.ม.	594.00	250.00	148,500.00	300.00	178,200.00	326,700.00	
4	จัดทำหลังคาคลุมชั่วคราว โครงสร้างเหล็ก ปิดทับด้วยแผ่นสังกะสีเคลือบสี	ตร.ม.	246.00	400.00	98,400.00	200.00	49,200.00	147,600.00	
5	ติดตั้งตาข่าย PVC Mesh Sheet พร้อมตาข่ายร้อยเชือก	ตร.ม.	594.00	120.00	71,280.00	30.00	17,820.00	89,100.00	
6	จัดทำสวมปกคลุม/ป้องกัน แขนบูช่า ห้องบูชา ผงไม้แกะสลัก และส่วนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ตร.ม.	523.00	300.00	156,900.00	200.00	104,600.00	261,500.00	
7	งานจัดทำขี้อมูลพร้อมป้ายนิทรรศการหมุนเวียน 2 ครั้ง พิมพ์บนสติ๊กเกอร์กันน้ำ	งาน	1.00	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
8	จัดทำสำนักงานชั่วคราว พร้อมอุปกรณ์สำนักงานครบชุด	หลัง	1.00	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	ไม่ต่ำกว่า 12 ตร.ม.
9	จัดทำโรงเก็บวัสดุ	หลัง	1.00	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	ไม่ต่ำกว่า 12 ตร.ม.
10	งานรักษาความปลอดภัย	เดือน	12.00	30,000.00	360,000.00	-	-	360,000.00	
11	ติดตั้งถังดับเพลิงชนิด Dry Chemical ขนาดไม่ต่ำกว่า 6.5 กก.	ถัง	10.00	1,800.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
<b>รวมงานหมวดที่ 1 งานเตรียมการ</b>								1,704,300.00	

กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน  
กองโบราณคดี



ผู้ประมาณราคา

(นายธีระยุทธ์ สุวลักษณ์)

ผู้ประมาณราคา

(นายประพันธ์ ฤกษ์รัตน์)

ผู้ตรวจ

(นางจิตรา กาญจนะคุพะ)

กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ชนิดงาน...โครงการบูรณะศาลเจ้าเทียนอันกง เขตอ้อมบุรี กรุงเทพมหานคร.....

สถานที่ .....

แบบเลขที่..... ปริมาณ / เนื้อที่ .....

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	รวม	บาท/หน่วย	รวม		
<b>หมวดที่ 2 งานบูรณะอาคารส่วนที่ 1</b>									
1	ถอด ย้าย วัสดุห้อยแขวน จัดเก็บ	งาน	1.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2	สำรวจ/ตรวจสภาพความแข็งแรงเสียหาย พร้อมจัดทำรายงาน	งาน	1.00	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
3	งานตรวจสอบชนิดไม้และการเคลื่อนผิว ไม้เนื้อ 4 ตัวอย่าง	งาน	1.00	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
4	สำรวจและจัดทำรูปแบบงานระบบไฟฟ้าเดิมก่อนการถอดหรือ	งาน	1.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
5	ถอด รื้อ งานระบบไฟฟ้าเดิมและส่วนประกอบ ทำความสะอาด จัดเก็บ	งาน	1.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
6	กระสวยแบบงานศิลปกรรมและส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง	งาน	1.00	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	สแกนเก็บเป็นไฟล์ดิจิทัล
7	เข้าเฝ้าออกงานศิลปกรรมและส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง	งาน	1.00	-	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
8	สกัด รื้อ ปูนทับถมบนกระเบื้องหลังคาออกทั้งหมด ขนทิ้ง	ม.	837.00	-	-	100.00	83,700.00	83,700.00	ขนย้ายพื้นที่ไกล
9	ถอด รื้อ กระเบื้องหลังคาดินเผาจีน (ตัวผู้) ออกทั้งหมด ขนทิ้ง	ตร.ม.	214.00	-	-	170.00	36,380.00	36,380.00	ขนย้ายพื้นที่ไกล
10	ถอด รื้อ กระเบื้องหลังคาดินเผาจีน (ตัวเมีย/ปูซ้อน) ออกทั้งหมด ขนทิ้ง	ตร.ม.	214.00	-	-	170.00	36,380.00	36,380.00	ขนย้ายพื้นที่ไกล
11	ถอด รื้อ กระเบื้องหลังคาดินเผาจีน (ทับกลอม/ปูขีด) ออกทั้งหมด ขนทิ้ง	ตร.ม.	214.00	-	-	170.00	36,380.00	36,380.00	ขนย้ายพื้นที่ไกล
12	ถอด รื้อ กระเบื้องหลังคาดินเผาจีน (เชิงชาย) ออกทั้งหมด ขนทิ้ง	ม.	27.00	-	-	100.00	2,700.00	2,700.00	ขนย้ายพื้นที่ไกล
13	ถอด รื้อ ไม้กลอนเดิมออกทั้งหมด ตรวจสอบสภาพ คัดแยก และจัดเก็บ	ตร.ม.	214.00	-	-	300.00	64,200.00	64,200.00	ขนย้ายพื้นที่ไกล
ส่วนที่เสื่อมสภาพให้ขนทิ้ง									
14	ซ่อมแซม/เปลี่ยน/ปรับระดับ ไม้ส่วนประกอบหลังคา ไม้แกะสลัก และอื่นๆ ด้วยไม้สัก	ม.	7.00	24,000.00	168,000.00	3,000.00	21,000.00	189,000.00	คิดเสียหาย 50%
	- ไม้สักกลม ขนาดประมาณ 12"	ม.	31.00	17,755.00	550,405.00	3,000.00	93,000.00	643,405.00	คิดเสียหาย 20%
	- ไม้แกะสลัก	งาน	1.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	
	- ไม้เชิงชาย	ม.	27.00	1,875.00	กลุ่มวัสดุอื่นโดยประมาณ	5,400.00	5,400.00	56,025.00	



กองโบราณคดี

ผู้ตรวจ

ผู้ประมาณราคา

ผู้ประมาณราคา

(นายธีระยุทธ สุวลักษณะ)

(นายประพันธ์ กุเวฬรัตน์)

(นางจิตรา กาญจนะดุหะ)

กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ชนินดา...โครงการบูรณะศาลเจ้าเกียนอันเกง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร.....


สถานที่ .....


แบบเลขที่..... ปริมาณ / เนื้อที่ .....

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	รวม	บาท/หน่วย	รวม		
	- เสาดัง - อื่นๆ	งาน	1.00	30,000.00	30,000.00	50,000.00	50,000.00	80,000.00	
	โดยสำรวจสภาพความเสียหาย พร้อมจัดทำรายละเอียดการซ่อมแซม เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ ก่อนดำเนินการ								
15	ทำความสะอาดไม้ส่วนประกอบหลังคา และไม้แกะสลัก ทั้งหมด	ตร.ม.	214.00	300.00	64,200.00	500.00	107,000.00	171,200.00	
16	ซ่อมแซมผนังอิฐสันหลังคา และข้างหลังคา (เฉพาะจุดเสียหาย) โดยสกัด ซ่อมแซม เสริมความมั่นคง ถอดเปลี่ยนอิฐที่เสื่อมสภาพ ซัดล้างทำความสะอาด	ตร.ม.	56.00	1,100.00	61,600.00	1,600.00	89,600.00	151,200.00	
17	ซ่อมแซมผิวปูนฉาบ ซัดผิวปูนดำ แต่งสีให้กลมกลืน ทาเคลือบผิวด้วยซิลิโคนกันเชื้อรา	จุด	3.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00	30,000.00	45,000.00	
18	จัดทำและติดตั้งประติมากรรมประดับกระเบื้องเคลือบรูปมังกร และอื่นๆ บริเวณสันหลังคา และข้างหลังคา	งาน	1.00	60,000.00	60,000.00	225,000.00	225,000.00	285,000.00	
19	ติดตั้งเสนาออกณะกรรมกรงารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ ก่อนดำเนินการ ซ่อมแซมปลายผนังส่วนที่ชำรุด โดยสกัด ซ่อมแซม/เสริมความมั่นคง	ม.	48.00	400.00	19,200.00	800.00	38,400.00	57,600.00	
	ถอดเปลี่ยนอิฐที่เสื่อมสภาพ ซัดล้างทำความสะอาด ซ่อมแซมผิวปูนฉาบ	ม.	1,648.00	345.00	568,560.00	100.00	164,800.00	733,360.00	
20	ซัดผิวปูนดำ แต่งสีให้กลมกลืน ทาเคลือบผิวด้วยซิลิโคนกันเชื้อรา	ม.	27.00	185.00	4,995.00	50.00	1,350.00	6,345.00	สังผลิต
21	ติดตั้งไม้กลอนใหม่ทั้งหมดด้วยไม้สัก ขนาดประมาณ 3/4" x 5" ทากีสี	ม.	27.00	36.00	972.00	20.00	540.00	1,512.00	
22	ซุกซี้ลิโคเนกระเบียงเซียงชาย	ตร.ม.	214.00	630.00	134,820.00	100.00	21,400.00	156,220.00	สังผลิต
23	ติดตั้งกระเบื้องดินเผาเงิน (ทับกลอน/ปูชน) ชนิดไม่เคลือบ								



กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน  
กองโบราณคดี

ผู้ประมาณราคา   
(นายธีระยุทธ สุวลักษณ์)

ผู้ประมาณราคา   
(นายประพันธ์ ภูเวฬุรัตน์)

ผู้ตรวจ   
(นางจิตรา กาญจนาคณะ)



## รายการประมาณราคา

..... สถานที่ .....

..... ปริมาณ / เนื้อที่ .....

..... ประเภทที่ .....

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	รวม	บาท/หน่วย	รวม		
24	ติดตั้งระบบกันซึม	ตร.ม.	214.00	450.00	96,300.00	150.00	32,100.00	128,400.00	
25	ติดตั้งกระเบื้องดินเผาจีน (ตัวเมีย/ปูซ้อน) ชนิดไม่เคลือบ	ตร.ม.	214.00	585.00	125,190.00	50.00	10,700.00	135,890.00	สังผลิต
26	ซุบซิลิโคนกระเบื้องตัวเมีย (ปูซ้อน)	ตร.ม.	214.00	115.00	24,610.00	100.00	21,400.00	46,010.00	
27	ติดตั้งกระเบื้องดินเผาจีน (ตัวผู้) ชนิดไม่เคลือบ	ตร.ม.	214.00	585.00	125,190.00	50.00	10,700.00	135,890.00	สังผลิต
28	ปูทับลอนกระเบื้องหลังคา	ม.	837.00	250.00	209,250.00	500.00	418,500.00	627,750.00	
29	ทาสีสีโคนกันเชื้อรา ปูทับลอนกระเบื้อง	ม.	837.00	140.00	117,180.00	75.00	62,775.00	179,955.00	
30	อนุรักษ์ซ่อมแซม/เสริมความมั่นคงงานจิตรกรรมบริเวณปลายผนังภายนอก โดยการทำความสะอาด เติมน้ำร่องพื้น เสริมความมั่นคงด้วยกาวพาราโลยด์ บี-72 หรืออื่นๆ และเขียนเดิมสี/แดงสีให้กลมกลืน ตามคำแนะนำของกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมฯ	ม.	30.00	900.00	27,000.00	4,000.00	120,000.00	147,000.00	ถ้าเฉลี่ย
31	เสา (grid line ที่ 10, 12) ส่วนที่หักด้วยสีน้ำมัน ให้ขีด ขุดลอกสี ทำสีใหม่	ตร.ม.	56.00	140.00	7,840.00	200.00	11,200.00	19,040.00	
32	ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและส่วนประกอบกลับคืน	งาน	1.00	50,000.00	50,000.00	2,000.00	2,000.00	52,000.00	
33	ติดตั้งวัสดุห้อยแขวนกลับคืน	งาน	1.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
รวมงานหมวดที่ 2 งานบูรณะอาคารส่วนที่ 1								4,707,542.00	



กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน  
กองโบราณคดี

ผู้ประมาณราคา

(นายธีรยุทธ สุวลักษณ์)

ผู้ประมาณราคา

(นายประพันธ์ ภูเวฬร์ติ)

ผู้ตรวจ

(นางจิตรา กาญจนะอุษะ)