

บัญชีปริมาณรายการบูรณะโบราณสถานวังเจ้าเมืองพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง : วังเจ้าเมืองพัทลุง ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
	งานบูรณะโบราณสถานวังเจ้าเมืองพัทลุง								
	1.งานบูรณะเรือพัทลุง								
1	งานรื้อถอนโครงสร้างเรือ พร้อมกองเก็บ	1	งาน	-	20,000	-	20,000	20,000	
2	กระดุกงูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 6" x 8"	14.23	ลบ.ฟ.	2,815	440	40,057.45	6,261.20	46,318.65	
3	ราวไทยไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4"	16.42	ลบ.ฟ.	2,260	440	37,109.20	7,224.80	44,334	
4	กงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 5"	25.08	ลบ.ฟ.	2,260	440	56,680.80	11,035.20	67,716	
5	โชนหัวเรือเรือไม้เนื้อแข็ง ขนาด 8" x 12"	0.66	ลบ.ฟ.	2,980	440	1,966.80	290.40	2,257.20	
6	กระดานเรือไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 8"	58.36	ลบ.ฟ.	2,040	440	119,054.40	25,678.40	144,732.80	
7	พื้นเรือไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น ขนาด 1" x 6"	41.99	ลบ.ฟ.	2,040	440	85,659.60	18,475.60	104,135.20	
8	ตงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4"	14.59	ลบ.ฟ.	2,260	440	32,973.40	6,419.60	39,393	
9	คานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 8"	13.13	ลบ.ฟ.	2,260	440	29,673.80	5,777.20	35,451	
10	หลังคาไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น ขนาด 1" x 6"	35.10	ลบ.ฟ.	2,040	440	71,604	15,444	87,048	
	พร้อมโครงคร่าไม้เนื้อแข็ง								
11	หลังคาห้องพักผ่อน ไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น ขนาด 1" x 6" พร้อมโครงคร่าไม้เนื้อแข็ง	23.56	ลบ.ฟ.	2,040	440	48,062.40	10,366.40	58,428.80	
12	ปูแผ่นยางสังเคราะห์หนา 3 มม. หลังคาเรือกันรั่วซึม	37	ตร.ม.	450	75	16,650	2,775	19,425	
13	ม้านั่งไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 8"	6.56	ลบ.ฟ.	2,040	440	13,382.40	2,886.40	16,268.80	
14	ฝาห้องพักผ่อนไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 8"	51.24	ลบ.ฟ.	2,040	440	104,529.60	22,545.60	127,075.20	
	ฝา 2 ชั้นพร้อมโครงคร่าไม้เนื้อแข็ง								
15	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 6"	4.10	ลบ.ฟ.	2,040	440	8,364	1,804	10,168	
16	แท่นควบคุมพวงมาลัยไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น ขนาด 1" x 6"	2.08	ลบ.ฟ.	2,040	440	4,243.20	915.20	5,158.40	
17	แท่นคลุมห้องเครื่องยนต์ ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 6"	4.21	ลบ.ฟ.	2,040	440	8,588.40	1,852.40	10,440.80	
18	ประตูบานเลื่อนขนาดประมาณ 0.80 x 1.80 เมตร	1	บาน	15,000	-	15,000	-	15,000	
19	ประตูบานเลื่อนขนาดประมาณ 0.65 x 1.35 เมตร	1	บาน	7,500	-	7,500	-	7,500	

บัญชีปริมาณรายการบูรณะโบราณสถานวังเจ้าเมืองพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง : วังเจ้าเมืองพัทลุง ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
20	ประตูบานเกล็ดขนาดประมาณ 0.70 x 1.20 เมตร	1	บาน	6,500	-	6,500	-	6,500	
21	หน้าต่างบานเลื่อนขนาดประมาณ 0.40 x 0.60 เมตร	6	ชุด	2,500	-	15,000	-	15,000	
22	หน้าต่างบานเลื่อนขนาดประมาณ 0.60 x 0.60 เมตร	10	ชุด	3,000	-	30,000	-	30,000	
23	ราวกันตกกบหัวเรือ ท่อสแตนเลส Ø 2" หนา 1.2 มม.	1	งาน	4,000	-	4,000	-	4,000	
24	เสาราวกันตกคาดฟ้าเรือ ท่อสแตนเลส Ø 2" หนา 1.2 มม.	10	ต้น	750	-	7,500	-	7,500	
25	ราวกันตกคาดฟ้าเรือ ท่อสแตนเลส Ø 1 1/2" หนา 1.2 มม.	13	เมตร	700	-	9,100	-	9,100	
26	เสาหลังคาเรือ ท่อสแตนเลส Ø 2" หนา 1.2 มม.	10	ต้น	750	-	7,500	-	7,500	
27	บันไดขึ้นคาดฟ้าเรือ ท่อสแตนเลส Ø 2" หนา 1.2 มม.	1	งาน	7,500	-	7,500	-	7,500	
28	บันไดขึ้นเรือ ท่อสแตนเลส Ø 2" หนา 1.2 มม. ปูพื้นด้วยเหล็กแผ่นลาย	1	งาน	12,000	5,000	12,000	5,000	17,000	
29	ติดตั้งราวจับ เครื่องยนต์เรือ อุปกรณ์ประกอบอื่น	1	งาน	-	5,000	-	5,000	5,000	
30	ทาน้ำยาป้องกันปลวกและแมลงไม้โครงสร้างหลังคา	104	ตร.ม.	35	30	3,640	3,120	6,760	
31	ฉีดน้ำยาเคมีป้องกันปลวก 3 ครั้ง/ปี	6	ครั้ง	3,000	-	18,000	-	18,000	
32	ทาสีน้ำมันเรือพัทลุง	152	ตร.ม.	90	35	13,680	5,320	19,000	
33	ทาสีคานเรือ	90	ตร.ม.	90	35	8,100	3,150	11,250	
2.งานหลังคาคลุมเรือพัทลุง									
1	แผ่นเพลาท ขนาด 20 x 80 หนา 1 ซม.	6	ชุด	760	250	4,560	1,500	6,060	
2	เหล็กประกบยึดคาน รับเสา	6	ชุด	1,200	500	7,200	3,000	10,200	
3	เสาเหล็กกล่อง □ 6" x 6" หนา 3.2 มม.	6	ท่อน	3,195	1,045	19,170	6,270	25,440	
4	ค้ำยันกล่อง □ 1" x 2" หนา 2.3 มม.	10	ชุด	550	350	5,500	3,500	9,000	
5	อเสโครงทึบเหล็กกล่อง □ 1" x 2" หนา 2.3 มม.	34	ท่อน	300	96	10,200	3,264	13,464	
6	อกโกโครงทึบเหล็กกล่อง □ 1" x 2" หนา 2.3 มม.	12	ท่อน	300	96	3,600	1,152	4,752	
7	จันทันโครงทึบเหล็กกล่อง □ 1" x 2" หนา 2.3 มม.	33	ท่อน	352	96	11,616	3,168	14,784	

บัญชีปริมาณรายการบูรณะโบราณสถานวังเจ้าเมืองพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง : วังเจ้าเมืองพัทลุง ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
8	แปเหล็กกล่อง □ 2" x 2" ทหนา 2.3 มม.	50	ท่อน	665	215	33,250	10,750	44,000	
9	หลังคา Metal sheet ลอนสเปน สีน้ำตาล ทหนา 0.40 มม.	171	ตร.ม.	230	70	39,330	11,970	51,300	
10	บันลมนไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 12"	7.11	ลบ.ฟ	2,040	400	14,504.40	2,844	17,348.40	
11	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 12"	9.02	ลบ.ฟ	2,040	400	18,400.80	3,608	22,008.80	
12	ทาสีน้ำมันโครงสร้างหลังคา	80	ตร.ม.	90	35	7,200	2,800	10,000	
3.บูรณะศาลาท่าน้ำ									
1	งานรื้อถอนโครงสร้างศาลา พร้อมกองเก็บ	1	งาน	-	10,000	-	10,000	10,000	
2	บัว ฐานเสา ค.ส.ล.	8	ชุด	2,815	850	22,520	6,800	29,320	
3	เสาไม้เนื้อแข็ง ขนาด Ø 8"	23.34	ลบ.ฟ.	2,980	400	69,553.20	9,336	78,889.20	
4	อสเสาไม้เนื้อแข็ง ขนาด 4" x 4"	4.01	ลบ.ฟ.	2,610	400	10,466.10	1,604	12,070.10	
5	ซื่อไม้เนื้อแข็ง ขนาด 4" x 4"	4.37	ลบ.ฟ.	2,610	400	11,405.70	1,748	13,153.70	
6	ตั้งไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4"	2.91	ลบ.ฟ.	2,260	400	6,576.60	1,164	7,740.60	
7	อกไก่ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 4" x 4"	2.37	ลบ.ฟ.	2,610	400	6,185.70	948	7,133.70	
8	จันทันไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 6"	13.78	ลบ.ฟ.	2,260	400	31,142.80	5,512	36,654.80	
9	ค้ำยันไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4"	3.28	ลบ.ฟ.	2,260	400	7,412.80	1,312	8,724.80	
10	กลอนไม้เนื้อแข็ง ขนาด 4" x 4"	7.24	ลบ.ฟ.	2,610	400	18,896.40	2,896	21,792.40	
11	หน้าจั่วไม้เนื้อแข็ง	5	ตร.ม.	1,950	650	9,750	3,250	13,000	
12	บันลมนไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 8"	2.55	ลบ.ฟ.	2,040	400	5,202	1,020	6,222	
13	แปไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 4"	17.78	ลบ.ฟ.	2,190	400	38,938.20	7,112	46,050.20	
14	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 8"	8.39	ลบ.ฟ.	2,040	400	17,115.60	3,356	20,471.60	
15	ระแนงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 1"	17.55	ลบ.ฟ.	2,610	400	45,805.50	7,020	52,825.50	
16	ฝ้าไซราไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 5"	3.99	ลบ.ฟ.	1,950	400	7,780.50	1,596	9,376.50	
17	เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาดินเผา ชนิดปลายแหลมชนิดไม้เคลือบสี	77	ตร.ม.	1,370	150	105,490	11,550	117,040	
18	สันหลังคา ปูนทับขอบกระเบื้อง	33	ม.	350	250	11,550	8,250	19,800	
19	ก้อแทนที่นั่ง	4.20	ตร.ม.	1,250	450	5,250	1,890	7,140	
20	ฐานบัวแทนที่นั่ง	12.80	ม.	450	550	5,760	7,040	12,800	
21	พื้นศาลา ที่นั่งปูกระเบื้องดินเผา ขนาด 12" x 12"	19.50	ตร.ม.	1,250	350	24,375	6,825	31,200	
22	งานปรับปรุง ซ่อมแซมทำน้ำ	1	งาน	5,000	-	5,000	-	5,000	
23	งานสีน้ำมัน	70	ตร.ม.	90	35	6,300	2,450	8,750	
24	ฉีดยาเคมีป้องกันปลวก 3 ครั้ง/ปี	6	ครั้ง	3,000	-	18,000	-	18,000	

บัญชีปริมาณรายการบูรณะโบราณสถานวังเจ้าเมืองพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง : วังเจ้าเมืองพัทลุง ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
4.ปรับปรุงป้อมชายบัตร									
1	งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคา พร้อมกองเก็บ	1	งาน	-	3,000	-	3,000	3,000	
2	เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาดินเผา ชนิดปลายแหลมชนิดไม้เคลือบสี	22	ตร.ม.	1,370	150	30,140	3,300	33,440	
3	สันหลังคา ปูนทับขอบกระเบื้อง	19	ม.	350	250	6,650	4,750	11,400	
4	ตั้งไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 5"	0.54	ลบ.ฟ.	2,260	400	1,220.40	216	1,436.40	
5	อกไก่ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 5"	0.68	ลบ.ฟ.	2,260	400	1,536.80	272	1,808.80	
6	ระแนงเหล็กกล่อง ขนาด 1" x 1" หนา 2.3 มม.	12	ท่อน	156	50	1,872	600	2,472	
7	จันทันไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 5"	2.13	ลบ.ฟ.	2,190	400	4,664.70	852	5,516.70	
8	หน้าจั่วไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 8"	1.82	ลบ.ฟ.	1,950	400	3,549	728	4,277	
9	อเส้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 5"	1.82	ลบ.ฟ.	2,260	400	4,113.20	728	4,841.20	
10	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 8"	1.63	ลบ.ฟ.	1,950	400	3,178.50	652	3,830.50	
11	ฝ้าไซราไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 6"	1.02	ลบ.ฟ.	1,950	400	1,989	408	2,397	
12	บันลุ่มปูนปั้น ค.ส.ล.	12	ม.	830	450	9,960	5,400	15,360	
13	ฝ้าเพดานไม้เฌอร่า 0.8 x 15 เว้นร่อง 1 ซม. พร้อมโครงคร่าเหล็ก ภายนอก	7	ตร.ม.	850	150	5,950	1,050	7,000	
14	ฝ้าเพดานไม้เฌอร่า 0.8 x 15 ดีชน พร้อมโครงคร่าเหล็ก ภายใน	4	ตร.ม.	850	150	3,400	600	4,000	
15	งานสีย้อมไม้	8	ตร.ม.	95	35	760	280	1,040	
16	งานทาสีระบายความชื้นผิวปูน	40	ตร.ม.	90	60	3,600	2,400	6,000	
17	โคมไฟ T5 Led 10 วัตต์ ยาว 60 ซม.	3	ชุด	210	150	630	450	1,080	
18	ถังดับเพลิง 15 ปอนด์ (ป้อม / เรือ)	4	ชุด	1,500	-	6,000	-	6,000	
5.ปรับปรุงห้องน้ำ									
1	งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคา พร้อมกองเก็บ	1	งาน	-	10,000	-	10,000	10,000	
2	กระเบื้องมุงหลังคาโอยรา	74	ตร.ม.	510	60	37,740	4,440	42,180	
3	อกไก่ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 8"	1.50	ลบ.ฟ.	2,190	400	3,285	600	3,885	
4	ตั้งไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 8"	1.64	ลบ.ฟ.	2,190	400	3,591.60	656	4,247.60	
5	ระแนงเหล็กกล่อง ขนาด 1" x 1" หนา 2.3 มม.	123	ท่อน	156	50	19,188	6,150	25,338	
6	จันทันไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 6"	8.61	ลบ.ฟ.	2,190	400	18,855.90	3,444	22,299.90	
7	ซี่ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 8"	2.15	ลบ.ฟ.	2,190	400	4,708.50	860	5,568.50	
8	อเส้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 8"	5.47	ลบ.ฟ.	2,190	400	11,979.30	2,188	14,167.30	

บัญชีปริมาณรายการบูรณะโบราณสถานวังเจ้าเมืองพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง : วังเจ้าเมืองพัทลุง ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
9	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 6"	4.24	ลบ.ฟ.	2,040	400	8,649.60	1,696	10,345.60	
10	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 8"	5.65	ลบ.ฟ.	2,040	400	11,526	2,260	13,786	
11	ตุ๊กตาไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 3"	0.92	ลบ.ฟ.	2,190	400	2,014.80	368	2,382.80	
12	ผ้าเพดานไม้เนื้อดำ 0.8 x 15 ดีชน	57	ตร.ม.	850	150	48,450	8,550	57,000	
	พร้อมโครงคร่าเหล็ก								
13	งานทาสีระบายความชื้นผิวปูน	95	ตร.ม.	90	60	8,550	5,700	14,250	
14	บานประตู PVC พร้อมวงกบ	3	ชุด	2,530	350	7,590	1,050	8,640	
15	บานประตู เหล็กคัต	2	ชุด	12,000	1,000	24,000	2,000	26,000	
16	ชุดสายชำระ พร้อมวาล์ว	3	ชุด	450	80	1,350	240	1,590	
17	ก๊อมน้ำ	8	ชุด	130	50	1,040	400	1,440	
18	สุขภัณฑ์ ชักโครกแบบนั่งราบ	3	ชุด	3,000	500	9,000	1,500	10,500	
19	ปรับปรุงบันไดทางขึ้น ปูกระเบื้องดินเผา	3.70	ตร.ม.	1,250	350	4,625	1,295	5,920	
	ขนาด 12" x 12"								
20	ปรับปรุงพื้นภายในห้องน้ำปูกระเบื้อง	12	ตร.ม.	650	150	7,800	1,800	9,600	
21	ปรับปรุงผนังภายในห้องน้ำปูกระเบื้อง	46	ตร.ม.	650	150	29,900	6,900	36,800	
	6.ปรับปรุงซ่อมแซมประตู รั้ว								
	เชื่อมกันตลิ่ง ทางเดิน								
1	งานขัดล้างทำความสะอาดกำแพงก่ออิฐ	512	ตร.ม.	20	50	10,240	25,600	35,840	
2	งานทาสีระบายความชื้นผิวปูน	128	ตร.ม.	90	60	11,520	7,680	19,200	
3	งานสีน้ำมัน	52	ตร.ม.	90	35	4,680	1,820	6,500	
4	ประตูอกเลา	1	ชุด	25,000	-	25,000	-	25,000	
5	คอมไฟท์เสาโซล่าเซลล์	30	ชุด	1,200	150	36,000	4,500	40,500	
6	ซ่อมแซมป้ายวังเจ้าเมือง	1	งาน	10,000	-	10,000	-	10,000	
7	จัดทำรางระบายน้ำ ค.ส.ล.กว้าง 0.30 x 0.30 ม.	155	ม.	450	150	69,750	23,250	93,000	
	7.บูรณะวังเก่า								
1	รื้อกระเบื้องหลังคา	350	ตร.ม.	-	80	-	28,000	28,000	
2	รื้อไม้ระแนง	35	ตร.ม.	-	80	-	2,800	2,800	
3	รื้อไม้กลอน	35	ตร.ม.	-	80	-	2,800	2,800	
4	รื้อรางน้ำ ซ่อมเปลี่ยนรางน้ำสแตนเลส	13	ม.	950	150	12,350	1,950	14,300	
	พร้อมท่อระบายน้ำ								
5	ขัดล้างทำความสะอาดกระเบื้องหลังคาเดิม	315	ตร.ม.	20	30	6,300	9,450	15,750	

บัญชีปริมาณรายการบูรณะโบราณสถานวังเจ้าเมืองพัทลุง

สถานที่ก่อสร้าง : วังเจ้าเมืองพัทลุง ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
6	กระเบื้องดินเผาทางมนชนิดไม้เคลือบสี (เปลี่ยนกระเบื้องส่วนที่ชำรุด)	35	ตร.ม.	1,050	-	36,750	-	36,750	
7	ขุบน้ำยาซิลิโคนอย่างไสทั้งแผ่น พร้อมมุงหลังคา	350	ตร.ม.	270	170	94,500	59,500	154,000	
8	สันหลังคาปูนปั้น และปูนทับขอบกระเบื้อง	140	ม.	350	250	49,000	35,000	84,000	
9	ระแนงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 1"	15.96	ลบ.ฟ.	2,040	400	32,558.40	6,384	38,942	
10	กลอนไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 3"	14.35	ลบ.ฟ.	2,040	400	29,274	5,740	35,014	
11	ฝ้าไซราไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 6"	27.36	ลบ.ฟ.	2,040	400	55,814.40	10,944	66,758.40	
12	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 10"	18.24	ลบ.ฟ.	2,040	400	37,209.60	7,296	44,505.60	
13	ซ่อมแซมหน้าจั่ว	30	ตร.ม.	1,250	550	37,500	16,500	54,000	
14	ปั้นลมไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 12"	10.94	ลบ.ฟ.	2,040	400	22,317.60	4,376	26,693.60	
15	ซ่อมแซมฝาปะกน	54	ตร.ม.	1,250	550	67,500	29,700	97,200	
16	ซ่อมแซมไม้พื้น	56	ตร.ม.	1,850	350	103,600	19,600	123,200	
17	ซ่อมแซมไม้วงกบประตู หน้าต่าง	2	ชุด	1,500	450	3,000	900	3,900	
18	ตงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 6"	1.09	ลบ.ฟ.	2,260	400	2,463.40	436	2,899.40	
19	ราวระเบียงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4"	3.01	ลบ.ฟ.	2,260	400	6,802.60	1,204	8,006.60	
20	ลูกกรงไม้เนื้อแข็ง	50	ท่อน	350	50	17,500	2,500	20,000	
21	ทาน้ำยาป้องกันปลวกและแมลง ไม้โครงสร้างหลังคา	350	ตร.ม.	35	30	12,250	10,500	22,750	
22	งานสีย้อมไม้	540	ตร.ม.	95	35	51,300	18,900	70,200	
23	งานทาสีระบายความชื้นผิวปูน	50	ตร.ม.	90	60	4,500	3,000	7,500	
24	ฉีคน้ำยาเคมีป้องกันปลวก 3 ครั้ง/ปี	6	ครั้ง	6,000	-	36,000	-	36,000	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ								
1	ติดตั้งนั่งร้านเหล็กรอบอาคาร	264	ตร.ม.	200	80	52,800	21,120	73,920	
2	หลังคาคลุมกันฝน โครงเคร่าเหล็ก และปิดทับด้วยแผ่นสังกะสีมีลอน	176	ตร.ม.	350	150	61,600	26,400	88,000	
3	บันทึกภาพถ่ายและจัดทำรายงานบูรณะ บันทึกข้อมูลลงแผ่น CD จำนวน 5 ชุด	1	งาน	-	-	-	-	50,000	
	รวมเงิน							211,920	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม							14,834.40	
	รวมเป็นเงิน							226,754.40	

