

บัญชีปริมาณรายการปรับปรุงการจัดแสดง นิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา

สถานที่ก่อสร้าง : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
1.1	งานเตรียมการสำหรับงานจัดแสดงนิทรรศการ								
1.1.1	งานรื้อถอน								
1	งานรื้อระบบไฟฟ้าบนโครงสร้างหลังคา	1	งาน	-	8,000	-	8,000	8,000	
	และบริเวณผนังภายนอก และภายใน								
2	งานรื้อถอนนิทรรศการ	1	งาน	-	20,000	-	20,000	20,000	
1.1.2	งานพื้น								
1	งานขัดทำความสะอาดพื้นไม้ พร้อมเคลือบผิวไม้	520	ตร.ม.	350	105	182,000	54,600	236,600	
2	งานทำความสะอาดกระเบื้องดินเผา	280	ตร.ม.	-	150	-	42,000	42,000	
	บริเวณ ขานชั้น 2 และบริเวณด้านหน้า								
1.1.3	งานผนัง								
1	ผ.1 ผนังเดิม ทำความสะอาด อุดแต่งผิว	408	ตร.ม.	200	125	81,600	51,000	132,600	
	สกิมโค้ท ฉาบบาง								
2	ผนังเดิม ทาสีน้ำอะครีลิคภายใน สีรองพื้น	408	ตร.ม.	185	125	75,480	51,000	126,480	
	1 รอบ สีทับหน้า 2 รอบพร้อมทาสี								
3	ผ.2 ผนังโครงไม้ กรู HMR เตรียมผิว	80	ตร.ม.	3,250	1,150	260,000	92,000	352,000	
	สำหรับติดตั้งกราฟิก								
4	ผ.3 งานผนังโครงไม้กรู HMR ทำสีพ่น	21	ตร.ม.	3,250	1,150	68,250	24,150	92,400	
1.1.4	งานฝ้าเพดาน								
1	งานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาไม้เดิม	1	งาน	135,000	55,000	135,000	55,000	190,000	
	หลังรื้อถอนงานระบบไฟฟ้า พร้อมงานทาสี								
1.1.5	งานประตู-หน้าต่าง								
1	W1 หน้าต่างบานเลื่อนคู่พร้อมล่องแสงติดตาย	1	ชุด	250,000	85,000	250,000	85,000	335,000	
	บานกระจก หนา 10 มม. รายละเอียดตามแบบ								
	ขนาดรวม (ส) 2.52 x (ก) 5.00 ม.								
2	W2 หน้าต่างบานเลื่อนคู่พร้อมล่องแสงติดตาย	1	ชุด	150,000	50,000	150,000	50,000	200,000	
	บานกระจก หนา 10 มม. รายละเอียด								
	ตามแบบขนาดรวม (ส) 2.52 x (ก) 5.00 ม.								
3	W3 หน้าต่างบานเลื่อนคู่พร้อมล่องแสงติดตาย	1	ชุด	150,000	50,000	150,000	50,000	200,000	
	บานกระจก หนา 10 มม. รายละเอียดตามแบบ								

บัญชีปริมาณรายการปรับปรุงการจัดแสดง นิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา
สถานที่ก่อสร้าง : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
	ขนาดรวม (ส) 2.52 x (ก) 5.00 ม.								
1.2	งานจัดแสดงนิทรรศการ ภายในพิพิธภัณฑ์								
1.2.1	Zone O ทางเข้าอาคาร								
1.2.1.1	งานสื่อนิทรรศการ								
1	แผ่นป้ายชื่ออาคาร ขนาดประมาณ 2.10 x 0.90 ม. ตัวอักษรไม้ ทำสี (ระบุสีภายหลัง)	1	งาน	35,000	9,500	35,000	9,500	44,500	
2	งานบอร์ดโครงสร้างเหล็ก พร้อมเฟรมอลูมิเนียม ติดตั้ง Banner ขนาด 0.60 x 2.40 ม.	2	งาน	25,000	6,500	50,000	13,000	63,000	
3	งานกราฟิก Inkjet PVC Canvas ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 1200 dpi เคลือบด้าน ขนาด 0.60 x 2.40 ม.	2.88	ตร.ม.	7,500	1,500	21,600	4,320	25,920	
1.2.2	บริเวณชานชั้น 2								
1.2.2.1	งานชุดนิทรรศการ								
1	Z0-F2 แก้วม้านั่งปูนแบบจีน ขนาด 1.50 x 0.40 x 0.45 ม.	2	ตัว	35,000	10,000	70,000	20,000	90,000	
2	Z0-F3 แท่นปูนสำหรับจัดสวนถาด ขนาด 2.40 x 0.60 x 0.60 ม.	1	งาน	55,000	13,500	55,000	13,500	68,500	
1.2.3	Zone 6 ห้องสายตระกูล ณ สงขลา								
1.2.3.1	งานชุดนิทรรศการ (build in)								
1	Z6-F1 แท่นจัดแสดงสำหรับวางโต๊ะมุก ขนาด 1.20 x 2.40 x 0.30 ม.	1	งาน	48,000	15,000	48,000	15,000	63,000	
2	Z6-F2 ตู้จัดแสดง คานหาม ขนาด 0.45 x 2.40 x 1.20 ม.	1	งาน	85,000	22,500	85,000	22,500	107,500	
3	Z6-F3 ตู้จัดแสดง ขนาด 0.80 x 0.80 x 2.40 ม. ดังนี้ - แผ่นจารึก - โคมประทีป - 8 เขียน จำนวน 2 ตู้ - พระพุทธรูป	6	งาน	415,000	98,500	2,490,000	591,000	3,081,000	

สถานที่ก่อสร้าง : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

[illegible]

บัญชีปริมาณรายการปรับปรุงการจัดแสดง นิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา

สถานที่ก่อสร้าง : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
1.2.5.2	งานสื่อนิทรรศการ								
1	งานจัดทำสื่อ Interactive Software for Touchscreen เรื่องการค้าทางทะเล	1	เรื่อง	350,000	#####	350,000	250,000	600,000	
2	งานจัดทำสื่อ Interactive Software for Touchscreen เรื่องทะเลสาบสงขลา	1	เรื่อง	350,000	#####	350,000	250,000	600,000	
3	บอร์ดนิทรรศการวัสดุเฟรมไม้ ขนาด 3.80 x 3.20 ม.	1	งาน	18,240	5,500	18,240	5,500	23,740	
4	บอร์ดนิทรรศการวัสดุเฟรมไม้ ขนาด 4.60 x 3.20 ม.	1	งาน	22,080	6,624	22,080	6,624	28,704	
5	บอร์ดนิทรรศการวัสดุเฟรมไม้ ขนาด 4.20 x 3.20 ม.	1	งาน	20,160	6,048	20,160	6,048	26,208	
6	บอร์ดนิทรรศการวัสดุเฟรมไม้ ขนาด 4.50 x 3.20 ม.	1	งาน	21,600	6,480	21,600	6,480	28,080	
7	งานกราฟิกรูปภาพ วัสดุ Canvas ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1200 dpi เคลือบด้านพร้อมเฟรมอลูมิเนียม	55	ตร.ม.	7,500	1,500	412,500	82,500	495,000	
8	กราฟิกพิมพ์ลงบนวัสดุ Canvas ติดตั้งด้วยการแขวนจากเพดาน ขนาด 1.00 x 2.10 ม.	4	ชุด	15,750	2,100	63,000	8,400	71,400	
1.2.6	Zone 9 ห้องศิลปกรรมสงขลา								
1.2.6.1	งานชุดนิทรรศการ								
1	Z9-F4 แท่นจัดแสดงคานหาม ขนาด 1.20 x 1.20 x 0.30 ม.	1	งาน	125,000	38,000	125,000	38,000	163,000	
2	Z9-F5 โต๊ะจัดแสดงพร้อมฝาครอบกระจก ขนาด 2.40 x 0.90 x 1.25 ม. (รายละเอียดตามแบบ)	1	งาน	95,000	25,500	95,000	25,500	120,500	
3	Z9-F6 แท่นจัดแสดงป้ายคำบรรยาย องค์ประกอบสถาปัตยกรรม ขนาดประมาณ 4.00 x 0.20 x 0.60 ม.	1	งาน	60,000	18,000	60,000	18,000	78,000	

บัญชีปริมาณรายการปรับปรุงการจัดแสดง นิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา

สถานที่ก่อสร้าง : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
4	Z9-F7 แท่นจัดแสดงป้ายคำบรรยาย	4	งาน	27,000	8,500	108,000	34,000	142,000	
	องค์ประกอบสถาปัตยกรรม								
	ขนาดประมาณ 1.80 x 0.20 x 0.60 ม.								
1.2.6.2	งานสื่อนิทรรศการ								
1	งานกรอบรูปไม้ย้อมสีธรรมชาติ	8	งาน	2,500	500	20,000	4,000	24,000	
	ขนาด 0.50 x 0.70 ม.								
2	งานกรอบรูปไม้ย้อมสีธรรมชาติ	2	งาน	9,900	1,500	19,800	3,000	22,800	
	ขนาด 1.20 x 1.50 ม.								
3	งานกราฟิกรูปภาพ วัสดุ Canvas	6	ตร.ม.	5,500	500	33,000	3,000	36,000	
4	งานกราฟิกรูปภาพ วัสดุ Canvas	5	ตร.ม.	7,500	1,500	37,500	7,500	45,000	
	ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1200 dpi								
	เคลือบด้านพร้อมเฟรมอลูมิเนียม								
5	กราฟฟิค PVC sticker inkjet ความละเอียด	45	ตร.ม.	3,000	500	135,000	22,500	157,500	
	ไม่น้อยกว่า 1200 dpi เคลือบด้าน								
1.3	งานระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง								
1.3.1	งานระบบควบคุมไฟฟ้า								
1.3.1.1	Load Center								
1	Load Center 100A. 3P. 42 Ch.	1	ชุด	28,200	1,000	28,200	1,000	29,200	
2	IEC 01 Cable 50 Sq.mm.	260	ม.	185.65	41	48,269	10,660	58,929	
3	IEC 01 Cable 16 Sq.mm.	80	ม.	61.96	21	4,956.80	1,680	6,636.80	
4	50 mm. IMC Conduit	80	ม.	255.73	49	20,458.40	3,920	24,378.40	
5	Hanger Support	1	เหมา	6,000	1,800	6,000	1,800	7,800	
1.3.2	ระบบแสงสว่าง								
1.3.2.1	Zone 6 ห้องสายตระกูล ณ สงขลา								
1	โคมไฟ D1 LED Downlight Surface	7	ชุด	1,650	115	11,550	805	12,355	
	Mount 2700K /9W. /Non Dim								
2	โคมไฟ S1 LED Spotlight Track	1	ชุด	5,150	115	5,150	115	5,265	
	Mount 12°/3000K /9.8W.								

บัญชีปริมาณรายการปรับปรุงการจัดแสดง นิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา

สถานที่ก่อสร้าง : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
3	โคมไฟ S2 LED Spotlight Track	24	ชุด	5,150	115	123,600	2,760	126,360	
	Mount 17°/3000K /9.8W.								
4	โคมไฟ S3 LED Spotlight Track	8	ชุด	5,150	115	41,200	920	42,120	
	Mount 32°/3000K /9.8W.								
5	Track Light 3 circuit (Dim0-10VDC) 2 m.	11	ชุด	2,900	115	31,900	1,265	33,165	
6	Track Light 3 circuit (Dim0-10VDC) 3 m.	1	ชุด	3,500	115	3,500	115	3,615	
7	LN2 LED linear light RGB PIXEL	23	ม.	3,000	115	69,000	2,645	71,645	
8	Power Supply for LN2	2	ชุด	1,300	115	2,600	230	2,830	
9	Synca Signal Unit	2	ชุด	3,170	115	6,340	230	6,570	
10	Scene Selector Wall Mounted	1	ชุด	6,500	90	6,500	90	6,590	
11	สาย Control LED RGB	60	ม.	30	7	1,800	420	2,220	
12	Digital Dimmer Control 4 Ch. (Dimsense)	2	ชุด	30,000	1,000	60,000	2,000	62,000	
13	8 Scene Recall Program (Dimsense)	1	ชุด	15,000	90	15,000	90	15,090	
14	Single Switch	4	ชุด	60	80	240	320	560	
15	IEC 01 Cable 4 Sq.mm.	36	ม.	13.93	10	501.48	360	861.48	
16	IEC 01 Cable 2.5 Sq.mm.	3,071	ม.	9.23	7	28,345.33	21,497	49,842.33	
17	IEC 01 Cable 1.5 Sq.mm.	1,129	ม.	6.23	5	7,033.67	5,645	12,678.67	
18	15 mm. EMT Conduit	231	ม.	31.03	23	7,167.93	5,313	12,480.93	
19	15 mm. Flexible Conduit	56	ม.	17.66	11	988.96	616	1,604.96	
20	Wireway 100x100 mm.	84	ม.	226	18	18,984	1,512	20,496	
21	งาน Coring พื้นและผนังโครงสร้าง	1	เหมา	-	8,000	-	8,000	8,000	
22	Hanger Support	1	เหมา	18,906.41	5,671.92	18,906.41	5,671.92	24,578.33	
1.3.2.2	Zone 7 ห้องสงขลาศิวิไลซ์ ความวัฒนา								
	ของสงขลา จากอดีตจวบจนปัจจุบัน								
1	โคมไฟ D1 LED Downlight Surface	6	ชุด	1,650	115	9,900	690	10,590	
	Mount 2700K /9W. /Non Dim								
2	โคมไฟ S1 LED Spotlight Track	6	ชุด	5,150	115	30,900	690	31,590	
	Mount 12°/3000K /9.8W.								
3	โคมไฟ S2 LED Spotlight Track	8	ชุด	5,150	115	41,200	920	42,120	
	Mount 17°/3000K /9.8W.								

สถานที่ก่อสร้าง : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

[illegible]

บัญชีปริมาณรายการปรับปรุงการจัดแสดง นิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา

สถานที่ก่อสร้าง : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
3	โคมไฟ S3 LED Spotlight Track	8	ชุด	5,150	115	41,200	920	42,120	
	Mount 17°/3000K /9.8W.								
4	โคมไฟ S4 LED Spotlight Surface	4	ชุด	5,950	115	23,800	460	24,260	
	Mount 16°/3000K /12.6W.								
5	Track Light 3 circuit (Dim0-10VDC) 2 m.	10	ชุด	2,900	115	29,000	1,150	30,150	
6	LN1 LED linear light 3000K	48	ม.	1,200	115	57,600	5,520	63,120	
7	Power Supply & Driver Dim 0-10	10	ชุด	950	300	9,500	3,000	12,500	
	Dimming 24W								
8	Power Supply & Driver Dim 0-10	3	ชุด	1,270	300	3,810	900	4,710	
	Dimming 40W								
9	Power Supply & Driver Dim 0-10	2	ชุด	1,950	300	3,900	600	4,500	
	Dimming 75W								
10	Digital Dimmer Control 4 Ch. (Dimsense)	2	ชุด	30,000	1,000	60,000	2,000	62,000	
11	Single Switch	2	ชุด	60	80	120	160	280	
12	IEC 01 Cable 4 Sq.mm.	36	ม.	13.93	10	501.48	360	861.48	
13	IEC 01 Cable 2.5 Sq.mm.	2,438	ม.	9.23	7	22,502.74	17,066	39,568.74	
14	IEC 01 Cable 1.5 Sq.mm.	1,240	ม.	6.23	5	7,725.20	6,200	13,925.20	
15	VCT 2C-1 Sq.mm.	112	ม.	24.21	10	2,711.52	1,120	3,831.52	
16	15 mm. EMT Conduit	252	ม.	31.03	23	7,819.56	5,796	13,615.56	
17	15 mm. Flexible Conduit	56	ม.	17.66	11	988.96	616	1,604.96	
18	Wireway 100x100 mm.	21	ม.	226	18	4,746	378	5,124	
19	งาน Coring พื้นและผนังโครงสร้าง	1	เหมา	-	8,000	-	8,000	8,000	
20	Hanger Support	1	เหมา	14,098.64	4,229.59	14,098.64	4,229.59	18,328.23	
1.3.2.4	Zone 9 ห้องศิลปกรรมสงขลา								
1	โคมไฟ D1 LED Downlight Surface	6	ชุด	1,650	115	9,900	690	10,590	
	Mount 2700K /9W. /Non Dim								
2	โคมไฟ D2 LED Downlight Surface	4	ชุด	2,720	115	10,880	460	11,340	
	Mount 3000K /Dimmable								
3	โคมไฟ S1 LED Spotlight Track	6	ชุด	5,150	115	30,900	690	31,590	
	Mount 12°/3000K /9.8W.								

บัญชีปริมาณรายการปรับปรุงการจัดแสดง นิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา

สถานที่ก่อสร้าง : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
4	โคมไฟ S2 LED Spotlight Track	6	ชุด	5,150	115	30,900	690	31,590	
	Mount 17°/3000K /9.8W.								
5	Track Light 3 circuit (Dim0-10VDC) 2 m.	4	ชุด	2,900	115	11,600	460	12,060	
6	Track Light 3 circuit (Dim0-10VDC) 3 m.	1	ชุด	3,500	115	3,500	115	3,615	
7	LN1 LED linear light 3000K	24	ม.	1,200	115	28,800	2,760	31,560	
8	Power Supply & Driver Dim 0-10	2	ชุด	950	300	1,900	600	2,500	
	Dimming 24W								
9	Power Supply & Driver Dim 0-10	1	ชุด	1,270	300	1,270	300	1,570	
	Dimming 40W								
10	Power Supply & Driver Dim 0-10	2	ชุด	1,950	300	3,900	600	4,500	
	Dimming 75W								
11	LN2 LED linear light RGB PIXEL	11.50	ม.	3,000	115	34,500	1,322.50	35,822.50	
12	Power Supply for LN2	1	ชุด	1,300	300	1,300	300	1,600	
13	Synca Signal Unit	1	ชุด	3,170	300	3,170	300	3,470	
14	Scene Selector Wall Mounted	1	ชุด	6,500	150	6,500	150	6,650	
15	สาย Control LED RGB	30	ม.	30	7	900	210	1,110	
16	Digital Dimmer Control 4 Ch. (Dimsense)	2	ชุด	30,000	1,000	60,000	2,000	62,000	
17	Single Switch	3	ชุด	60	50	180	150	330	
18	IEC 01 Cable 4 Sq.mm.	37	ม.	13.93	10	515.41	370	885.41	
19	IEC 01 Cable 2.5 Sq.mm.	2,471	ม.	9.23	7	22,807.33	17,297	40,104.33	
20	IEC 01 Cable 1.5 Sq.mm.	1,055	ม.	6.23	5	6,572.65	5,275	11,847.65	
21	VCT 2C-1 Sq.mm.	42	ม.	24.21	10	1,016.82	420	1,436.82	
22	15 mm. EMT Conduit	191	ม.	31.03	23	5,926.73	4,393	10,319.73	
23	15 mm. Flexible Conduit	42	ม.	17.66	11	741.72	462	1,203.72	
24	Wireway 100x100 mm.	21	ม.	226	18	4,746	378	5,124	
25	งาน Coring พื้นและผนังโครงสร้าง	1	เหมา	-	8,000	-	8,000	8,000	
26	Hanger Support	1	เหมา	12,968	3,890.40	12,968	3,890.40	16,858.40	
1.3.3	ระบบเต้ารับไฟฟ้า								
1.3.3.1	Zone 6 ห้องสายตระกูล ณ สงขลา								
1	Duplex Receptacle - Pop up	7	ชุด	2,400	250	16,800	1,750	18,550	

บัญชีปริมาณรายการปรับปรุงการจัดแสดง นิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา

สถานที่ก่อสร้าง : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
2	IEC 01 Cable 4 Sq.mm.	809	ม.	13.93	10	11,269.37	8,090	19,359.37	
3	IEC 01 Cable 2.5 Sq.mm.	404	ม.	9.23	7	3,728.92	2,828	6,556.92	
4	15 mm. EMT Conduit	79	ม.	31.03	23	2,451.37	1,817	4,268.37	
5	15 mm. IMC Conduit	33	ม.	65.80	27	2,171.40	891	3,062.40	
6	Hanger Support	1	เหมา	5,886.32	1,765.90	5,886.32	1,765.90	7,652.22	
1.3.3.2	Zone 8 ห้องเมืองท่าและความสัมพันธ์								
	การค้ากับต่างประเทศ								
1	Duplex Receptacle - Pop up	4	ชุด	2,400	250	9,600	1,000	10,600	
2	IEC 01 Cable 4 Sq.mm.	358	ม.	13.93	10	4,986.94	3,580	8,566.94	
3	IEC 01 Cable 2.5 Sq.mm.	179	ม.	9.23	7	1,652.17	1,253	2,905.17	
4	15 mm. EMT Conduit	38	ม.	31.03	23	1,179.14	874	2,053.14	
5	15 mm. IMC Conduit	17	ม.	65.80	27	1,118.60	459	1,577.60	
6	Hanger Support	1	เหมา	2,681.06	804.32	2,681.06	804.32	3,485.38	
1.3.3.3	Zone 9 ห้องศิลปกรรมสงขลา								
1	Junction Box	2	ชุด	150	100	300	200	500	
2	IEC 01 Cable 4 Sq.mm.	196	ม.	13.93	10	2,730.28	1,960	4,690.28	
3	IEC 01 Cable 2.5 Sq.mm.	98	ม.	9.23	7	904.54	686	1,590.54	
4	15 mm. EMT Conduit	12	ม.	31.03	23	372.36	276	648.36	
5	15 mm. IMC Conduit	9	ม.	65.80	27	592.20	243	835.20	
6	Hanger Support	1	เหมา	1,379.81	413.94	1,379.81	413.94	1,793.75	
1.4	งานระบบแสงสว่างฉุกเฉิน								
	และป้ายทางออกฉุกเฉิน								
1.4.1	Zone 6 ห้องสายตระกูล ณ สงขลา								
1	Emergency light	4	ชุด	2,835	115	11,340	460	11,800	
2	Exit sign	2	ชุด	3,000	115	6,000	230	6,230	
3	Single Receptacle	6	ชุด	140	80	840	480	1,320	
	(สำหรับ Emergency Light และ Exit Sign)								
4	IEC 01 Cable 4 Sq.mm.	280	ม.	13.93	10	3,900.40	2,800	6,700.40	
5	IEC 01 Cable 2.5 Sq.mm.	140	ม.	9.23	7	1,292.20	980	2,272.20	
6	15 mm. EMT Conduit	56	ม.	31.03	23	1,737.68	1,288	3,025.68	

บัญชีปริมาณรายการปรับปรุงการจัดแสดง นิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา

สถานที่ก่อสร้าง : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
7	Hanger Support	1	เหมา	2,079.08	623.72	2,079.08	623.72	2,702.80	
1.4.2	Zone 7 ห้องสงขลาศิริไลซ์ ความวัฒนา								
	ของสงขลา จากอดีตจวบจนปัจจุบัน								
1	Emergency light	4	ชุด	2,835	115	11,340	460	11,800	
2	Exit sign	2	ชุด	3,000	115	6,000	230	6,230	
3	Single Receptacle	6	ชุด	140	80	840	480	1,320	
	(สำหรับ Emergency Light และ Exit Sign)								
4	IEC 01 Cable 4 Sq.mm.	252	ม.	13.93	10	3,510.36	2,520	6,030.36	
5	IEC 01 Cable 2.5 Sq.mm.	126	ม.	9.23	7	1,162.98	882	2,044.98	
6	15 mm. EMT Conduit	42	ม.	31.03	23	1,303.26	966	2,269.26	
7	Hanger Support	1	เหมา	1,792.98	537.89	1,792.98	537.89	2,330.87	
1.4.3	Zone 8 ห้องเมืองท่าและความสัมพันธ์								
	การค้ากับต่างประเทศ								
1	Emergency light	2	ชุด	2,835	115	5,670	230	5,900	
2	Exit sign	3	ชุด	3,000	115	9,000	345	9,345	
3	Single Receptacle	5	ชุด	140	80	700	400	1,100	
	(สำหรับ Emergency Light และ Exit Sign)								
4	IEC 01 Cable 4 Sq.mm.	224	ม.	13.93	10.00	3,120.32	2,240	5,360.32	
5	IEC 01 Cable 2.5 Sq.mm.	112	ม.	9.23	7.00	1,033.76	784	1,817.76	
6	15 mm. EMT Conduit	42	ม.	31.03	23.00	1,303.26	966	2,269.26	
7	Hanger Support	1	เหมา	1,637.20	491.16	1,637.20	491.16	2,128.36	
1.4.4	Zone 9 ห้องศิลปกรรมสงขลา								
1	Emergency light	4	ชุด	2,835	115	11,340	460	11,800	
2	Exit sign	2	ชุด	3,000	115	6,000	230	6,230	
3	Single Receptacle	6	ชุด	140	80	840	480	1,320	
	(สำหรับ Emergency Light และ Exit Sign)								
4	IEC 01 Cable 4 Sq.mm.	224	ม.	13.93	10	3,120.32	2,240	5,360.32	
5	IEC 01 Cable 2.5 Sq.mm.	112	ม.	9.23	7	1,033.76	784	1,817.76	
6	15 mm. EMT Conduit	42	ม.	31.03	23	1,303.26	966	2,269.26	
7	Hanger Support	1	เหมา	1,637.20	491.16	1,637.20	491.16	2,128.36	

บัญชีปริมาณรายการปรับปรุงการจัดแสดง นิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา

สถานที่ก่อสร้าง : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง		
	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ								
2.1	งานครุภัณฑ์ลอยตัว								
2.1.1	บริเวณชานชั้น 2								
1	Z0-F1 กระถางต้นไม้แบบจีน ขนาด 20"	6	งาน	7,250	-	43,500	-	43,500	
2.1.2	ห้องสายตระกูล ณ สงขลา								
1	งานพรมทอเครื่อง	35	ตร.ม	5,500	2,500	192,500	87,500	280,000	
2.1.3	ห้องสงขลาวิไลซ์								
1	Z7-F1 ชุดโต๊ะน้ำชา พร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ตัว	1	งาน	68,000	-	68,000	-	68,000	
2	Z7-F2 เก้าอี้ม้านั่งไม้ ขนาดประมาณ	3	ตัว	7,500	-	22,500	-	22,500	
	1.50 x 0.40 x 0.45 ม.								
3	Z7-F3 กระถางเซรามิก 20 นิ้ว	6	งาน	7,250	-	43,500	-	43,500	
2.1.4	ห้องศิลปกรรมสงขลา								
1	Z9-F1 ชุดโต๊ะน้ำชา พร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ตัว	1	งาน	68,000	-	68,000	-	68,000	
2	Z9-F2 เก้าอี้ม้านั่งไม้ ขนาดประมาณ	3	ตัว	7,500	-	22,500	-	22,500	
	1.50 x 0.40 x 0.45 ม.								
3	Z9-F3 กระถางเซรามิก ขนาดประมาณ 20 นิ้ว	6	ใบ	7,250	-	43,500	-	43,500	
2.2	งานระบบเทคนิคการจัดแสดง								
2.2.1	งานระบบวิทัศน์น์ เมืองท่าและ								
	ความสัมพันธ์การค้ากับต่างประเทศ								
1	"Winmax Kiosk 32" with out stand + OPS	2	เครื่อง	66,950	5,000	133,900	10,000	143,900	
2	"Support For Touchscreen 32"	3	เครื่อง	5,850	1,000	17,550	3,000	20,550	
3	"Software Program for Presentation	2	งาน	100,000	50,000	200,000	100,000	300,000	
4	Wiring, Conduit and Fitting Equipment	1	งาน	75,000	15,000	75,000	15,000	90,000	
5	Installation and Synchronize	1	งาน	30,000	9,000	30,000	9,000	39,000	
2.3	งานอื่นๆ								
1	งานจัดทำคำบรรยายสำหรับจัดแสดง	1	งาน	90,000	-	90,000	-	90,000	
	บอร์ดนิทรรศการและงานทำสื่อมีเดีย								
2	งานแปลภาษา	1	งาน	70,000	-	70,000	-	70,000	
3	งานจัดหาภาพประกอบ	1	งาน	50,000	-	50,000	-	50,000	
4	งานออกแบบกราฟฟิค	1	งาน	90,000	-	90,000	-	90,000	

สถานที่ก่อสร้าง : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

[illegible]